

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางนอน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสามแยกเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ยาว 286.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.36-1.20 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	1,334,904.27	Factor F 1.3056
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	1,334,904.27	
	คิดเป็นราคากลาง	1,334,000.00	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ระยะดำเนินการ 286.00 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 4,664.34 บาท/เมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางนอน ที่ 719/2563 สั่ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางกาญจณี ยศธำรง


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววันทนา ศรียุก

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายประยุทธ วิลัยศรี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางบริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทยหมู่ที่2ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ยาว 306.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.36-1.20 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	18.00	116.48	2,096.71	1.3056	152.08	2,737.46
	- งานซ่อมแซมผิวทาง	ตร.ม.	18.00	300.00	5,400.00	1.3056	391.68	7,050.24
	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
2	งานตัดดิน (ตัก)	ลบ.ม.	459.00	59.64	27,374.42	1.3056	77.87	35,740.04
3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.30	594.33	9,093.25	1.3056	775.96	11,872.15
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	15.30	2,193.88	33,566.33	1.3056	2,864.33	43,824.20
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	122.00	2,479.04	302,430.86	1.3056	3,236.64	394,853.73
6	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กRB 9 มม.	กก.	11.434	22.60	258.40	1.3056	29.51	337.37
	- ท่อพีวีซีขนาด ϕ 2นิ้วชั้น8.5	ท่อน	6.00	168.22	1,009.32	1.3056	219.63	1,317.77
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	343.01	38.88	13,336.12	1.3056	50.76	17,411.64
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	1,315.00	384.47	505,573.81	1.3056	501.96	660,077.17
8	งานฝารางระบายน้ำ	ชุด	29.00	300.00	8,700.00	1.3056	391.68	11,358.72
	-เหล็กฉาก50x50x4 มม.	เส้น	12.00	470.00	5,640.00	1.3056	613.63	7,363.58
	-เหล็กแบนรีด 100x6 มม.	เส้น	25.00	900.00	22,500.00	1.3056	1,175.04	29,376.00
	-เหล็กแบนรีด 75x6 มม.	เส้น	130.00	470.00	61,100.00	1.3056	613.63	79,772.16
	-ลวดเชื่อม	กล่อง	58.00	170.00	9,860.00	1.3056	221.95	12,873.22
	-สีกันสนิม	ตร.ม.	161.40	63.20	10,199.83	1.3056	82.51	13,316.90
9	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,512.00	3,512.00	1.3056	4,585.27	4,585.27
10	งานป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	794.00	794.00	1.3056	1,036.65	1,036.65
					1,014,948.34		รวม	1,334,904.27
							ปรับยอด	1,334,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,014,948.34
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3056